

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Stavebná časť - oprávnený výdavok						
Stavebná časť - neoprávnený výdavok						
ZTI						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 25.05.2018			
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné Miesto:				
Objekt Stavebná časť - oprávnený výdavok				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	25.05.2018
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Tovarné

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné

Objekt Stavebná časť - oprávnený výdavok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 25.05.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				4,6000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				41,1200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,9000	28,5700
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				46,6200	28,5700
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,1700	0,0800
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0700	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0100	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,2300	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				0,2400	0,0000
NÁTERY				0,0000	0,0000
MAĽBY				0,1000	0,0000
Práce PSV				0,9100	0,0800
Celkom v EUR				47,5300	28,6500

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / Stavebná časť - oprávnený výdavok

Odberateľ: Obec Tovarné Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o. Dodávateľ: Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné Objekt Stavebná časť - oprávnený výdavok			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 25.05.2018					
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	317165221	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm	kus	2,000			0,167	
11/A 1	317165222	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm	kus	1,000			0,097	
11/A 1	317165303	Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	kus	3,000			0,121	
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG alebo ekvivalent na tenkovrst.maltu YTONG alebo ekvivalent hr.150 mm	m2	24,925			2,826	
11/A 1	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	8,625			0,001	
14/C 1	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	2,760			1,392	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					4,600	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	226,870			10,822	
11/A 1	612465115	Penetračný náter vnútorných stien	m2	463,740			0,139	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	236,870			0,464	
11/A 1	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	19,980			0,002	
11/A 1	621421121	Vonkajšia omietka podhládov vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	6,970			0,336	
11/A 1	621462114	Penetračný náter vonkajších podhládov	m2	6,970			0,000	

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / Stavebná časť - oprávnený výdavok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	621462272	Vonkajšia omietka podhládov BAUMIT alebo ekvivalent tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka, hladená hr.2 mm	m2	6,970			0,028	
11/A 1	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková zrnitosť 2,00mm vrátane podkladného náteru	m2	16,032			0,084	
11/A 1	622464242	Vonkajšia omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka, hladená hr.2 mm	m2	115,713			0,729	
11/A 1	622466115	Penetračný náter vonkajších stien	m2	126,255			0,038	
11/A 1	631312711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,519			1,275	
11/A 1	631319161	Príplatok za preklad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	0,519			0,021	
11/A 1	631322711	Liaty betón hr. 100 mm	m3	10,266			23,281	
11/A 1	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	18,320			0,912	
11/A 1	642945111	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	kus	1,000			0,464	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	1,800			0,016	
14/C 1	622422231	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% škrabaných	m2	158,015			2,293	
14/C 1	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	kus	3,000			0,160	
P/PE	283414180	Plastová parapetná doska, farba RAL 9010 vnútorná šírky 250 mm s koncovkami, označenie P/01	M	1,800				
P/PE	553330030	Oceľová zárubeň EW-C30/D3 pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970 mm	kus	1,000			0,015	
S/S50	5533198100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm	kus	1,000			0,014	
S/S50	5533198500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x15 cm	kus	2,000			0,029	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					41,120	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	110,650			0,655	

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / Stavebná časť - oprávnený výdavok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	38,350			0,227	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	110,650				
13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,869				23,912
13/B 1	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát nad 4 m2	kus	4,000				
13/B 1	968062558	Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t	m2	18,900			0,016	1,021
13/B 1	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,324			0,001	0,583
13/B 1	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	0,554			0,001	0,996
13/B 1	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	158,015				2,054
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,567				
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	28,567				
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	28,567				
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	342,804				
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	28,567				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,900	28,570
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	46,625				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					46,620	28,570
		Práce PSV						

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / Stavebná časť - oprávnený výdavok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POVLAKOVÉ KRYTINY						
711/A 2	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° fóliou FATRAFOL alebo ekvivalent s vyťahnutím nad strešnú rovinu a detailov	m2	128,481			0,004	
711/A 2	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy zo separačnej textílie	m2	128,481				
711/A 2	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,078				
S/S20	2833000160	Strešná krytina mäčkéné PVC Fólia FATRAFOL alebo ekvivalent, doplnky	m2	147,753			0,030	
S/S90	6936654900	Separáčna textília	m2	147,753			0,044	
		POVLAKOVÉ KRYTINY					0,080	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764/A 6	764172073	Lemovanie odkvapové z plechu lakoplastovaného, označenie 1	m	12,150			0,007	
764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové z lakoplastovaného plechu, farba RAL 7016, hr. pl. 0,7 mm, DN150 mm, označenie K/03	m	11,000			0,030	
764/A 6	764359221	Kotkík žľabový z lakoplastovaného plechu, farba RAL 7016, hr. pl. 0,7 mm, DN150xDN125 mm, označenie K/03	kus	1,000			0,001	
764/A 6	764454212	Odpadové rúry z lakoplastovaného plechu, farba RAL 7016, hr. pl. 0,55 mm, priemer 150 mm, vrátane doplnkov, označenie K/04	m	4,000			0,011	
764/A 6	764712026	Oplechovanie parapetov z lakoplastovaného plechu, farba RAL 7016, hr. pl. 0,55 mm, r. š. 210mm, označenie K/01	m	1,800			0,000	
764/A 6	764731116	Oplechovanie atiky z lakoplastovaného plechu, farba RAL 7016, hr. pl. 0,55 mm, r. š. 280mm, označenie K/02	m	24,650			0,122	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,171				
764/B 1	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	m	24,650				0,080
R/R 0	764560000.1	Sklepanie falcov existujúcej krytiny, príprava existujúcej krytiny pre povlakovú krytinu	m 2	128,481				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					0,170	0,080
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / Stavebná časť - oprávnený výdavok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
766/A 1	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar.,jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	kus	1,000				
766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho ,jednokrídlové	kus	3,000				
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,072				
S/S90	6116303010	Dvere drevené jednokrídlové, otváracie, plné, zlatý dub, kovanie, rozmer 600x1970 mm, označenie 204	kus	1,000			0,018	
S/S90	6116303020	Dvere drevené jednokrídlové, otváracie, plné, zlatý dub, kovanie, rozmer 800x1970 mm, označenie 203	kus	2,000			0,036	
S/S90	6116400100	Dvere drevené protipožiarne EW-C30/D3 jednokrídlové, otváracie, plné, so samozatváračom, zlatý dub, kovanie, rozmer 800x1970 mm, označenie 203 protipož.	kus	1,000			0,018	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,070	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 1	767591221	Montáž mriežky bez zhotovenia prestupu	kus	4,000			0,000	
767/A 1	OKNO	Montáž výplní otvorov plastových	M	6,000			0,012	
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	100%	0,010				
767/B 1	767584811	Demontáž mriežky	kus	4,000				0,004
R/R 0	767400900.1	Montáž a dodávka automatickej garážovej brány sekcionálnej, polyuret. výplň, hliníkové lamely, uzamykateľ., RAL 7016 antracit, oceľ. zárubňa, 3150x3000 mm, integrované dvere 900x2050 mm, označenie 201	kus	1,000				
R/R 0	767400900.2	Montáž a dodávka automatickej garážovej brány sekcionálnej, polyuret. výplň, hliníkové lamely, uzamykateľ., RAL 7016 antracit, oceľ. zárubňa, 3150x3000 mm, označenie 202	kus	1,000				
P/PC	283413342	Okno plastové, 5 kom, jednodielne OS, izol. dvojsklo, RAL 9010, poplast. kľučky, 1200x600 mm, označenie 101	kus	1,000				
P/PC	283413343	Okno plastové, 5 kom, jednodielne OS, izol. dvojsklo, RAL 9010, poplast. kľučky, 600x600 mm, označenie 102	kus	1,000				
P/PC	MAT	Mriežka 350x350 mm	kus	2,000				

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / Stavebná časť - oprávnený výdavok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S40	4297100815	Mriežka 600x200 mm	ks	2,000				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,010	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771/A 1	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	11,050			0,007	
771/A 1	771577155	Montáž podláh z dlaždíc keram.protišmyk..200 x 200 mm, škárovanie	m2	7,990			0,038	
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,230				
S/S70	5976412800	Dlaždice keramické protišmykové 200x200 mm	m2	9,277			0,186	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,230	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
771/A 2	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	10,000			0,029	
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,244				
S/S70	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 trieda oteruvzdornosti I la	m2	10,200			0,214	
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY					0,240	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	4,690			0,002	
		NÁTERY					0,000	0,000
		MALBY						
784/A 1	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	337,520			0,034	
784/A 1	784451371	Maľby z maliarskych zmesí práškových bez pačok. jednofar. s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	337,520			0,068	
		MALBY					0,100	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / Stavebná časť - oprávnený výdavok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV				0,00	0,910	0,080
		Celkom v EUR				0,00	47,530	28,650

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné Miesto:							
Objekt Stavebná časť - neoprávnený výdavok							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš			Dňa 25.05.2018			
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie		% z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Tovarné

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné

Objekt Stavebná časť - neoprávnený výdavok

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 25.05.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				2,5600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,1900	1,4300
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				2,7500	1,4300
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0600	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,1400	0,0600
Práce PSV				0,2000	0,0600
Celkom v EUR				2,9500	1,4900

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / Stavebná časť - neoprávnený výdavok

Odberateľ: Obec Tovarné Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o. Dodávateľ: Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné Objekt Stavebná časť - neoprávnený výdavok			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 25.05.2018					
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	13,605			0,001	
11/A 1	621421121	Vonkajšia omietka podhľadov vápenná alebo vápenocementová hrubá zatretá	m2	5,490			0,265	
11/A 1	621462114	Penetračný náter vonkajších podhľadov	m2	5,490			0,000	
11/A 1	621462272	Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT alebo ekvivalent tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka, hladená hr.2 mm	m2	5,490			0,022	
11/A 1	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková zrnitosť 2,00mm vrátane podkladného náteru	m2	13,613			0,071	
11/A 1	622464242	Vonkajšia omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent tenkovrstvová minerálna ušľachtilá základ a omietka, hladená hr.2 mm	m2	90,899			0,573	
11/A 1	622466115	Penetračný náter vonkajších stien	m2	110,002			0,033	
14/C 1	622422231	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% škrabaných	m2	110,002			1,596	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					2,560	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	31,950			0,189	
13/B 1	978036131	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 % -0,013 t	m2	110,002				1,430
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,430				

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / Stavebná časť - neoprávnený výdavok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	1,430				
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	1,430				
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	17,160				
321/B 1	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	1,430				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,190	1,430
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,750				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					2,750	1,430
		Práce PSV						
		POVLAKOVÉ KRYTINY						
711/A 2	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° fóliou FATRAFOL alebo ekvivalent s vytiahnutím nad strešnú rovinu a detailov	m2	90,519			0,003	
711/A 2	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy zo separačnej textilie	m2	90,519				
711/A 2	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,055				
S/S20	2833000160	Strešná krytina mäčkenej PVC Fólia FATRAFOL alebo ekvivalent, doplnky	m2	104,097			0,021	
S/S90	6936654900	Separáčna textilía	m2	104,097			0,031	
		POVLAKOVÉ KRYTINY					0,060	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764/A 6	764172073	Lemovanie odkvapové z plechu lakoplastovaného, označenie 1	m	9,850			0,006	

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / Stavebná časť - neoprávnený výdavok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové z lakoplastovaného plechu, farba RAL 7016, hr. pl. 0,7 mm, DN150 mm, označenie K/03	m	11,000			0,030	
764/A 6	764359221	Kotkík žľabový z lakoplastovaného plechu, farba RAL 7016, hr. pl. 0,7 mm, DN150xDN125 mm, označenie K/03	kus	1,000			0,001	
764/A 6	764454212	Odpadové rúry z lakoplastovaného plechu, farba RAL 7016, hr. pl. 0,55 mm, priemer 150 mm, vrátane doplnkov, označenie K/04	m	4,000			0,011	
764/A 6	764731116	Oplechovanie atiky z lakoplastovaného plechu, farba RAL 7016, hr. pl. 0,55 mm, r. š. 280mm, označenie K/02	m	19,350			0,096	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,143				
764/B 1	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	m	19,350				0,063
R/R 0	764560000.1	Sklepanie falcov existujúcej krytiny, príprava existujúcej krytiny pre povlakovú krytinu	m 2	90,519				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,140	0,060
		Práce PSV					0,200	0,060
		Celkom v EUR					2,950	1,490

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné Miesto:							
Objekt ZTI							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	25.05.2018			
Odberateľ: Obec Tovarné		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Tovarné

Projektant: Inžinierska agentúra. s. r .o.

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné

Objekt ZTI

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 25.05.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,9000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1,6200	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				2,5200	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0300	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0100	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,3000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				0,0200	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,0500	0,0000
Práce PSV				0,4100	0,0000
Celkom v EUR				2,9300	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / ZTI

Odberateľ: Obec Tovarné Projektant: Inžinierska agentúra. s. r. o. Dodávateľ: Stavba Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné Objekt ZTI			Spracoval: Ing. Ján Halgaš Ks: Dátum: 25.05.2018					
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	139811101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 5 až 7	m3	2,862				
1/A 1	162201151	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 do 20m	m3	2,862				
1/A 1	162301152	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 1000 m	m3	2,862				
1/A 1	167101151	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	2,862				
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,862				
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,984				
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,431				
P/PE	583343210	Piesok na obsyp	M3	1,431				
P/PE	583372130	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-32 tr. Z	M3	0,984				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,477			0,902	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,900	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
14/C 1	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,716			1,619	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					1,620	0,000
		PRESUNY HMÔT						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,521				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					2,520	0,000
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	4,770				
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	4,770			0,002	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,026				
R/R 0	711999850	Príplatok za napojenie na existujúcu izoláciu proti vode	m	17,100				
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL alebo ekvivalent v sudoch	t	0,001			0,001	
S/S90	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35 alebo ekvivalent	m2	5,486			0,023	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,030	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
713/A 4	713482111	Montáž trubíc ,hr.do 15 mm,vnút.priemer do 38	m	17,560			0,007	
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,009				
S/S20	2837741528	Tubolit DG alebo ekvivalent hr. 13 mm; d = 20 mm	m	17,911			0,001	
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					0,010	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	10,050			0,214	
721/A 1	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	1,950			0,002	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	kus	1,000				
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	kus	1,000				
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,050			0,079	
721/A 1	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	10,050				
721/A 1	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,295				
R/R 0	721140002	Napojenie potrubia na existujúci kanalizačný rozvod	kus	1,000				
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA					0,300	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
721/A 2	722171123	Potrubie plastliníkové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 20x2 mm v tyčiach	m	17,620			0,009	
721/A 2	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	kus	3,000			0,002	
721/A 2	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi G 1/2	kus	4,000			0,000	
721/A 2	722263415	Montáž vodomeru závit. impulzného G 3/4	kus	1,000			0,005	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	17,620			0,003	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	17,620			0,000	
721/A 2	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,019				
R/R 0	72229905645.1	Napojenie potrubia na existujúci rozvod vody cez spojku 20x2, búracie práce, spätna úprava	kus	1,000				
S/S40	3882122800	Impulzné vodomery 3/4 M	kus	1,000			0,001	

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S50	5518000183	Nástenka pre výtokový ventil	kus	3,000				
S/S50	5518100216	Guľový uzáver voda 1/2" s odvodnením	kus	4,000				
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD					0,020	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
721/A 5	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000			0,002	
721/A 5	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1,000			0,001	
721/A 5	725219601	Montáž stĺpa umývadla	súb	1,000			0,003	
721/A 5	725539140	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	súb	1,000			0,000	
721/A 5	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	3,000			0,001	
721/A 5	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	1,000			0,000	
721/A 5	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,054				
S/S50	5413000110	Elektrický závesný beztlakový ohrievač vody pod umývadlový TATRAMAT EO5P, 5 l alebo ekvivalent	kus	1,000			0,003	
S/S50	5514361900	Umývadlová batéria JIKA MIO 311711 alebo ekvivalent, pripojovacie kolienka s pripojovacími hadičkami	kus	1,000			0,001	
S/S50	5518300008	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8 s hadičkou	kus	3,000			0,002	
S/S90	6420136050	Záchodová kombi misa JIKA MIO 823716 alebo ekvivalent s hlb. splach., vario odpad, doska s poklopom JIKA-OPYMP 893281 alebo ekvivalent , označenie WC	kus	1,000			0,018	
S/S90	6420140170	Sanitárna keramika stĺp JIKA MIO 819713 alebo ekvivalent	kus	1,000			0,008	
S/S90	6421370600	Umývadlo JIKA MIO 810713 alebo ekvivalent, zápachová uzavierka, označenie U	kus	1,000			0,015	
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,050	0,000
		Práce PSV					0,410	0,000

Rozpočet Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Tovarné / ZTI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Celkom v EUR					2,930	0,000